F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
614	*	MORGAN	200	28
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.		ILLINOIS	FED. AID PROJECT	

* 147(RS-5,B-1,B-2)

92656

BITUMINOUS BASE COURSE/WIDENING SCHEDULE

STATION	ROAD AREA	EARTH EXCAVATION WIDENING	BIT. CONC. BASE COURSE WIDENING 225 MM SUPERPAVE	BIT. CONC. BASE COURSE SUPERPAVE 300 MM
	SQ M	CU M	SQ M	SQ M
3R				
STA. 14+594.230 TO STA. 14+610.848	121.311	13.51	60.06	
STA. 15+083.425 LT TO STA. 15+100.000 LT	60.499	6.74	29.95	
STA. 15+039.155 RT TO STA. 15+055.730 RT	60.499	6.74	29.95	
STA. 19+037.613 LT TO STA. 19+351.849 LT	1146.961	127.76	567.82	
STA. 19+307.613 RT TO STA. 19+360.949 RT	194.676	21.69	96.38	
3R				
STA. 14+610.848 LT TO STA. 14+721.040 LT	402.201	44.80	199.12	
STA. 14+721.040 LT TO STA. 14+724.000 LT	10.804	1.20	5.35	
STA. 14+610.848 RT TO STA. 14+688.450 RT	283.247	56.87	252.75	
STA. 14+688.450 RT TO STA. 14+724.000 RT	129.757	26.05	115.79	
STA. 14+882.500 LT TO STA. 14+937.430 LT	200.495	22.33	99.26	
STA 14+937.430 LT TO STA. 15+083.425 LT	532.882	59.36	263.81	
STA. 14+882.500 RT TO STA. 14+904.840 RT	81.541	16.37	72.76	
STA. 14+904.840 RT TO STA. 15+039.155 RT	490.250	98.43	437.46	
3R				
STA. 14+724.000 LT TO STA. 14+795.191 LT	259.847	42.45	188.66	
STA. 14+724.000 RT TO STA. 14+795.907 RT	262.461	23.46	104.27	
STA. 14+836.305 LT TO STA. 14+882.500 LT	150.066	24.51	108.95	
STA. 14+837.595 RT TO STA. 14+882.500 RT	304.322	13.60	60.45	
STA. 14+795.191 LT TO STA. 14+836.305 LT	168.612	27.54	122.42	
(BRIDGE, APPR. PVT., FLEX. CONN. PVTS.)				
STA. 14+795.907 RT TO STA. 14+837.595 RT	163.903	14.65	65.11	
(BRIDGE, APPR. PVT., FLEX. CONN. PVTS.)				
3R				
STA. 18+500.000 LT TO STA. 18+527.880 LT	101.762	7.57	33.65	
STA. 18+500.000 RT TO STA. 18+527.880 RT	101.762	7.57	33.65	
STA. 18+527.880 LT TO 18+607.500 LT	290.613	21.62	96.10	
STA. 18+527.880 RT TO STA. 18+605.500 RT	283.313	84.65	376.22	
STA. 19+351.849 LT TO STA. 19+384.486 LT	119.125	8.86	39.39	
STA. 19+360.949 RT TO STA. 19+384.486 RT	85.910	6.39	28.41	
STA. EQUATION: STA. 19+384.486 (BK) = STA. 0+000.000 (AH)				
STA. 0+000.000 TO STA. 0+100.000	730.000	27.16	120.70	
3R				
STA. 18+607.500 LT TO STA 18+634.460 LT	98.404	7.32	32.54	
STA. 18+605.500 RT TO STA 18+634.460 RT	105.704	59.03	262.34	
3R				
STA. 18+634.460 TO STA. 18+680.000	327.888	113.18	503.02	
3R				
STA. 18+680.000 TO STA. 18+847.960	1310.088	142.08	631.471	1310.088
STA. 18+847.960 LT TO STA. 18+869.554 LT	84.217			84.217
STA. 18+847.960 RT TO STA. 18+858.000 RT	39.156			39.156
STA. 18+858.000 RT TO STA. 18+869.554 RT	45.061			45.061
3R				
STA. 18+869.554 TO STA. 18+956.000	674.279			674.279
STA. 18+956.000 TO STA. 19+004.000	374.400			374.400
STA. 19+004.000 LT TO STA. 19+104.360 LT	391.404			391.404
STA. 19+004.000 RT TO STA. 19+071.800 RT	264.420			264.420
STA. 19+071.800 RT TO STA. 19+146.305 RT	290.570			290.570
STA. 19+104.360 LT TO STA. 19+146.305 LT	163.585			163.585
3R				
STA. 19+146.305 TO STA. 19+225.000	566.604			503.60
STA. 19+225.000 TO STA. 19+307.613	594.814	15.72	69.86	223.06
TOTAL		1,149.22	5,107.66	4,363.84

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

DRAWN BY BDK

DATE CHECKED BY CCA

c:\projects\md52594\schedule.dgn
1/15/2004 1:58:51 PM kentbd